

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Wymiana pokrycia i remont dachu</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 2-02 d.1. 0607-02 1	Analogia - zabezpieczenie powierzchni dachu plandekami na czas trwania prac (wsp. 2 do R za demontaże i ponowne montaż plandek  627.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  627.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>627.23</b>
2	KNR 4-01 d.1. 0535-02 1	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku  627.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  627.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>627.23</b>
3	KNR 4-01 d.1. 0535-08 1 ST nr 1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku  26.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.64</b>
4	KNR 4-01 d.1. 0535-04 1 ST nr 1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  101.26	m  m	  101.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.26</b>
5	KNR 4-01 d.1. 0535-05 1 ST nr 1	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku  120.0	m  m	  120.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.00</b>
6	KNR 19-01 d.1. 0425-05 1	Rozebranie deskowania połaci dachu o nachyleniu 85-120 %  627.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  627.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>627.23</b>
7	KNR 4-01 d.1. 0430-08 1	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych  340	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  340.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>340.00</b>
8	KNR 4-01 d.1. 0609-01 1 ST nr 1	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieżką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm  468.54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  468.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>468.54</b>
9	KNR 4-01 d.1. 1215-03 1	Czyszczenie sklepienia  289.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  289.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>289.64</b>
<b>1.2</b>		<b>Oczyszczenie i impregnacja elementów drewnianych</b>			
10	KNR 4-01 d.1. 0610-01 2	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m <sup>2</sup>  566	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  566.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>566.00</b>
11	KNR 4-01 d.1. 0616-03 2	Dwukrotne odgrzybianie bali metodą opryskania z przerwami - pow.odgrzyb.do 20 m <sup>2</sup> - bali i desek środkiem impregnacyjno-grzybobójczymi przeciwogniowym 566	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  566.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>566.00</b>
12	KNR 4-01 d.1. 0616-04 2 ST nr 5	Odgrzybianie bali metodą opryskania z przerwami - pow.odgrzyb.do 20 m <sup>2</sup> - każde następne jw.  566	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  566.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>566.00</b>
<b>1.3</b>		<b>Remont elementów konstrukcyjnych dachu (zabezpieczonych preparatem solnym trzykrotnie)</b>			
13	KNR 19-01 d.1. 0411-02 3	Wymiana desek okapowych gr. 25 mm  81.01	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  81.01	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.01</b>
14	KNR 4-01 d.1. 0411-04 3	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestругanych o grubości 40 mm, zabezpieczone Fobos M4  538.82	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  538.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>538.82</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02 d.1. 0406-02 3	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej  3.16	m <sup>3</sup> drew.  m <sup>3</sup> drew.	  3.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.16</b>
16	KNR 2-02 d.1. 0407-02 3	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej  2.10	m <sup>3</sup> drew.  m <sup>3</sup> drew.	  2.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.10</b>
17	KNR 2-02 d.1. 0407-03 3	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej  2.87	m <sup>3</sup> drew.  m <sup>3</sup> drew.	  2.87	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.87</b>
18	KNR 2-02 d.1. 0406-06 3	Płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej  3.52	m <sup>3</sup> drew.  m <sup>3</sup> drew.	  3.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.52</b>
19	KNR 2-02 d.1. 0408-01 3	Zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej  2.69	m <sup>3</sup>   m <sup>3</sup>	  2.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.69</b>
20	KNR 2-02 d.1. 0408-02 3	Jętki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej  1.20	m <sup>3</sup>   m <sup>3</sup>	  1.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.20</b>
21	KNR 2-02 d.1. 0408-01 3	Miecze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej  0.52	m <sup>3</sup>   m <sup>3</sup>	  0.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.52</b>
22	KNR 2-02 d.1. 0409-04 3	Wymiany - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej  0.12	m <sup>3</sup>   m <sup>3</sup>	  0.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.12</b>
23	KNR 2-02 d.1. 0408-08 3	Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej  3.78	m <sup>3</sup>   m <sup>3</sup>	  3.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.78</b>
24	KNR 2-02 d.1. 0409-04 3	Przepustnice -przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej  3.86	m <sup>3</sup>   m <sup>3</sup>	  3.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.86</b>
25	KNR 2-02 d.1. 0408-03 3	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej  7.94	m <sup>3</sup>   m <sup>3</sup>	  7.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.94</b>
26	KNR 4-01 d.1. 0408-01 3	Wymiana drewnianych belek stropowych - belka więzarsowa 25x30 cm  68.83	m   m	  68.83	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.83</b>
27	KNR 4-01 d.1. 0408-01 3	Wymiana drewnianych belek stropowych - belka więzarsowa 18x24 cm  19.21	m   m	  19.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.21</b>
28	KNR 4-01 d.1. 0408-01 3	Wymiana drewnianych belek stropowych - belka więzarsowa 20x24 cm  13.97	m   m	  13.97	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.97</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 4-01 d.1. 0408-01 3	Wymiana drewnianych belek stropowych - belka więzarsowa 18x180 cm	m		
		4.72	m	4.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.72</b>
30	KNR 0-15II d.1. 0526-01 3	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		13	m	13.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.00</b>
31	KNR 0-15II d.1. 0526-02 3	Osadzenie włazów kominiarskich	szt		
		1.0	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
32	KNR 2-02 d.1. 0410-01 3	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m <sup>2</sup>		
		627.23	m <sup>2</sup>	627.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>627.23</b>
33	KNR 4-01 d.1. 0408-03 3	Miejscowe wzmocnienia drewnianych elementów konstrukcji dachu - - belki podłużne 7x25 cm + śruby M20 co 1,0 m	m		
		120	m	120.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.00</b>
<b>1.4</b>		<b>Pokrycie dachu blachą tytanowo-cynkową gr. 0,7 mm</b>			
34	KNR 0-15II d.1. 0517-01 4	Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii nietkanej poliestrowej odpornej na działanie temperatury lub inny materiał podkładowy zalecany przez producenta	m <sup>2</sup>		
		627.23	m <sup>2</sup>	627.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>627.23</b>
35	KNR 19-01 d.1. 0533-02 4	Krycie dachu na rąbek podwójny blachą o gr. 0,7 mm tytanowo-cynkową, w pasy	m <sup>2</sup>		
		627.23	m <sup>2</sup>	627.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>627.23</b>
36	KNR 19-01 d.1. 0538-02 4	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich o szer. ponad 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm	m <sup>2</sup>		
		27.25	m <sup>2</sup>	27.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.25</b>
37	KNR 19-01 d.1. 0535-03 4	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy tytanowo-cynkowej, uchwyty ze stali nierdzewnej	m		
		101.26	m	101.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.26</b>
38	KNR 19-01 d.1. 0536-02 4	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 125 cm z blachy tytanowo-cynkowej, uchwyty ze stali nierdzewnej	m		
		120.00	m	120.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.00</b>
39	KNR 19-01 d.1. 0582-05 4	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z tytanowo-cynkowej - dodatek za wpust (szlucer)	szt.		
		12	szt.	12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
40	KNR 19-01 d.1. 0582-04 4	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy tytanowo-cynkowej - dodatek za załamanie	szt.		
		24	szt.	24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
41	KNR 19-01 d.1. 0582-06 4 ST nr 2	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy tytanowo-cynkowej - dodatek za rygacz	szt.		
		12	szt.	12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
<b>1.5</b>		<b>Obróbki blacharskie, elementy zabezpieczeń połaci dachowej</b>			
42	NNRNKB d.1. 202 0539-02 5	Montaż pasów nadrynnowych - okapów - z blachy tytanowo-cynkowej	m		
		101.87	m	101.87	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.87</b>
43	KNR 0-15II d.1. 0528-01 5	Montaż plotków drabinek p. śniegowych - ANALOGIA	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		31.40	m	31.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.40</b>
44	KNR 0-15II d.1. 0528-01 5	Montaż ław kominiarskich - ANALOGIA	m		
		31.40	m	31.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.40</b>
45	kalkulacja in- d.1. dywidualna 5	Montaż stopni kominiarskich	szt		
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
46	KNR 2-02 d.1. 0507-02 5	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynku	m <sup>2</sup>		
		24.7	m <sup>2</sup>	24.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.70</b>
47	KNR 19-01 d.1. 0538-02 5	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm, o szerokości ponad 25 cm - przy tympanonie	m <sup>2</sup>		
		6.90	m <sup>2</sup>	6.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.90</b>
<b>1.6</b>		<b>Roboty murowe</b>			
48	KNR 4-01 d.1. 0313-04 6	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - HEB 200 + śuby + kątownik 100x50 mm Krotność = 2	m		
		8.46	m	8.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.46</b>
49	KNR 2-02 d.1. 0201-01 6	Poduszki z betonu B20 pod dwuteownik HEB 200	m <sup>3</sup>		
		0.38	m <sup>3</sup>	0.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.38</b>
50	KNR 4-01 d.1. 0304-01 6	Uzupełnienie ścian pod wymienianymi belkami, zaprawa cementowo-wapienna ceglami	m <sup>3</sup>		
		5.6	m <sup>3</sup>	5.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.60</b>
<b>1.7</b>		<b>Remont kominów</b>			
51	KNR 4-01 d.1. 0701-05 7	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		(4.32+10.32+13+11.36+4.32)*50%	m <sup>2</sup>	21.66	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.66</b>
52	KNR 4-01 d.1. 0310-02 7	Przemurowanie częściowe kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
		1.6	m <sup>3</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
53	KNR 2-02 d.1. 0219-05 7	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm	m <sup>2</sup>		
		(0.29+1.37+1.96+1.55+0.29)	m <sup>2</sup>	5.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.46</b>
54	KNR 2-02 d.1. 1106-07 7	Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi=4,5 mm, oczka 10x10 cm	m <sup>2</sup>		
		(0.29+1.37+1.96+1.55+0.29)	m <sup>2</sup>	5.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.46</b>
55	NNRNKB d.1. 202 1134-02 7	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		(4.32+10.32+13+11.36+4.32)*100%	m <sup>2</sup>	43.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.32</b>
56	KNR 4-01 d.1. 0735-09 7	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m <sup>2</sup>		
		(4.32+10.32+13+11.36+4.32)*50%	m <sup>2</sup>	21.66	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.66</b>
57	KNR 4-01 d.1. 0722-01 7	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych - szpachla trachitowa z mikrowłóknami gr. 2mm	m <sup>2</sup>		
		(4.32+10.32+13+11.36+4.32)*100%	m <sup>2</sup>	43.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.32</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58	KNR-W 2-02 d.1. 1510-10 7	Malowanie farbami krzemianowymi zewnętrznych tynków gładkich bez gruntu- wania  (4.32+10.32+13+11.36+4.32)*100%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  43.32	  43.32
				<b>RAZEM</b>	<b>43.32</b>
59	KNR 19-01 d.1. 0538-02 7	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich kominów z blachy tytanowo-cynko- wej gr. 0,7 mm  (0.29+1.37+1.96+1.55+0.29)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.46	  5.46
				<b>RAZEM</b>	<b>5.46</b>
<b>1.8</b>		<b>Obudowa klatki schodowej z montażem drzwi</b>			
60	KNR 9-09 d.1. 0401-06 8	Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z okładziną obustronną jedno- warstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedyn- czym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 125 mm, płyta GKB1 12,5 mm 2*4*2+2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.00	  20.00
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
61	KNNR 2 d.1. 1302-03 8	Montaż drzwi stalowych i przegród pełnych  2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.00	  2.00
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>2</b>		<b>Instalacja odgromowa</b>			
<b>2.1</b>		<b>Etap I</b>			
62	KNR 4-03 d.2. 1140-05 1	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu  120.00	m  m	  120.00	  120.00
				<b>RAZEM</b>	<b>120.00</b>
63	KNR 4-03 d.2. 1138-03 1	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu  120.00	szt.  szt.	  120.00	  120.00
				<b>RAZEM</b>	<b>120.00</b>
64	KNR 4-03 d.2. 1139-06 1	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wsporni- kach na ścianie w ciągu pionowym  80.00	m  m	  80.00	  80.00
				<b>RAZEM</b>	<b>80.00</b>
65	KNR 4-03 d.2. 1137-04 1	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany murowa- nej  16.00	szt.  szt.	  16.00	  16.00
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
66	KNR 5-08 d.2. 0618-01 1	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uni- wersalnych krzyżowych  15.00	szt.  szt.	  15.00	  15.00
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
67	KNR 5-08 d.2. 0617-01 1	Łączenie przewodów uziemiających wkładki kominowej  1.00	szt.  szt.	  1.00	  1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
68	KNR 5-08 d.2. 0622-05 1	Montaż typowych iglic IO-2.5 miejsce i warunki montażu - dach iglice o cięża- rze iglicy 21,0 kg  6.00	szt.  szt.	  6.00	  6.00
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
69	KNR 5-13 d.2. 0301-05 1	Uziom prętowy  16.00	m  m	  16.00	  16.00
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
70	KNR 5-08 d.2. 0611-06 1	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat.IV - uziom z bednarki FeZn 30x4 mm  20.00	m  m	  20.00	  20.00
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
71	KNR 5-08 d.2. 0619-06 1	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia- jącej i odgromowej  8.00	szt.  szt.	  8.00	  8.00
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72	KNR 4-03 d.2. 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
1		1.00	pomiar	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
73	KNR 4-03 d.2. 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
1		7.00	pomiar	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
<b>2.2</b>		<b>Etap II</b>			
74	KNR 4-03 d.2. 1139-06	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m		
2		80.00	m	80.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.00</b>
75	KNR 4-03 d.2. 1137-04	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany murowanej, cegła	szt.		
2		16.00	szt.	16.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
76	KNR 4-03 d.2. 1001-09	wykucie bruzd dla rur	m		
2		80.00	m	80.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.00</b>
77	KNR 5-08 d.2. 0101-01	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do drewna	m		
2		80.00	m	80.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.00</b>
78	KNR 5-08 d.2. 0107-01	Rury układane p.t. w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m		
2		80.00	m	80.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.00</b>
79	KNR 5-08 d.2. 0204-04	Druty wciągane do rur	m		
2		80.00	m	80.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.00</b>
80	KNR 4-03 d.2. 1011-11	an. przygotowanie wnęk dla puszek pod złącza kontrolne	szt.		
2		8	szt.	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
81	KNR 4-03 d.2. 1012-02	Zaprawianie bruzd po ułożeniu rur	m		
2		80.00	m	80.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.00</b>
82	KNR 5-18 d.2. 1702-14	Montaż puszek pod złącza kontrolne	szt.		
2		8.0	szt.	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
83	KNR 5-08 d.2. 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy rynnowych	szt.		
2		8.00	szt.	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
84	KNR 5-08 d.2. 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
2		8.00	szt.	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
85	KNR 4-03 d.2. 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
2		1.00	pomiar	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
86 d.2. 2	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej  7.00	pomiar  pomiar	  7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
<b>3</b>		<b>Rusztowania</b>			
87 d.3	KNR-W 2-02 1609-01 ST nr 2	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m  600	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  600.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.00</b>
88 d.3	KNR 4-01 0419-01 ST nr 3	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m  2	szt.  szt.	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
89 d.3	KNR 4-01 0419-02 ST nr 3	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m  3	szt.  szt.	  3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
90 d.3	KNR 4-01 0419-03 ST nr 3	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>